Numer zapytania	Z58/7/1
Tytuł zapytania	Zagospodarowanie terenu 87-890 Lubraniec ; ul. Nowa / Brzeska
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-03-05 15:20:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-05 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-09 17:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-09 17:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizacji przez naszą firmę zadania związanego z projektem budowy żłobka w Lubrańcu zwracam się zapytaniem ofertowym odnośnie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowy zakres prac został wyodrębniony w poniższych pozycjach.

CHODNIKI (razem z opaską przy budynku)

- roboty pomiarowe przy tyczeniu obrysów chodników i parkingów

- ustawienie 169,3 m obrzeży

-ułożenie 274,0 m2 kostki brukowej

- mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 24 cm z wywiezieniem urobku

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- ułożenie warstw separacyjno - filtrujących (Is≥0,98) z pospółki lub tłucznia (0-31,5mm) w korycie i na poszerzeniach, grubość 10 cm

- ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, rozmiary kostki: 20x30cm, 20x20cm, 20x10cmwykonanie rowków pod obrzeża i ławy obrzeży, wymiar rowka 20x20 cm

- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z oporem (z 3,4 m3 betonu C8/10)

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- przytwierdzenie do kostki 4 ławek parkowych i osadzenie 4 koszy ulicznych

DROGI I PARKING:

- mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 50 cm z wywiezieniem urobku

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- ułożenie podbudowy pomocniczej C1,5/2 (RM2,5) grubości 15 cm

- ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/63, CBR>80%, gr. 20 cm

- ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, rozmiary kostki: 20x10cm

- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wymiar rowka 30x30 cm

- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem (z 12,2 m3 betonu C8/10)

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce piaskowej

- montaż ograniczników parkingowych

- malowanie pasów pomiędzy miejscami parkingowymi

- pomalowanie na niebiesko 2 stanowisk dla niepełnosprawnych (plus symbol wózka)

PODBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW:

- usunięcie warstwy 50 cm gruntu za pomocą spycharek

- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem 107m

- ustawienie obrzeży betonowych 25x6 cm na podsypce piaskowej (obrzeża w łukach) 107 m

- ułożenie geowłókniny 241 m 2

wykonanie podyspki z piasku o gr. 5cm (241 m2)

- ułożenie warstwy piasku płukanego 2-5mm o gr. 15 cm (241 m2)

- ułożenie warstwy tłucznia 32-63mm o gr. 20cm (241 m2)

- ułożenie warstwy tłucznia 5-32mm o gr.15 (241 m2)

- ułożenie warstwy kruszywa 2-5mm o gr. 5cm (241 m2)

ROBOTY ROZBIÓRKOWE;

- rozebranie budynku miejskiego szaletu, wymiary 6,4x8,4m, dach dwuspadowy - w kalenicy 8,35m, przy ścianie 3,44m. Konstrukcja murowana, fundament betonowy, strop betonowy, dach drewniany, krycie gontem bitumicznym, kubatura brutto ok. 250 m3, pow. zabudowy 54 m2

- załadunek gruzu (wg kosztorysu 43,47 m3) oraz jego wywiezienie

- rozebranie nawierzchni z kostki (19x10/16 - kształt dwuteowy, grubość 8 cm) - 355 m2, około 50 m2 było rozebrane przy pracach fundamentowych zostanie 300 m2

Prace GEODEZYJNE

- wyznaczenie punktów w narożnikach działki, zabezpieczenie i przenoszenie tych punktów należy do wykonawcy prac ziemnych - 4 punkty

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - tereny biologicznie czynne

- usunięcie za pomocą spycharek warstwy gruntu o grubości do 50 cm - 738 m2

- wywiezienie usuniętej przez spycharki ziemi około 184 m3

- dowóz ziemi urodzajnej - 73,8 m3

- rozścielenie ziemi urodzajnej - 73,8 m3

- wysianie trawników siewem dywanowym wraz z nawożeniem - 738 m2

OGRODZENIE (płyty betonowe i panele ogrodzeniowe)

- rozebranie muru (na podbudowie - fundamencie), mur: h=1,85m, L=16,3m, grubość przęseł 20cm, 7 słupów 40x40cm

- wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych, wysokość 2 m - na 4 płyty, ogrodzenie wzdłuż jednego boku

działki, słupki zabetonowane (30x30x100), ogrodzenie 37,1 m, słupki co 2 m

- rozebranie ogrodzenia - murek, słupki stalowe i przęsła z siatki w ramce z kątownika - 61,2 m (w tym 39 m przy murze oporowym)

- zabetonowanie słupków w betonie 20x20x100cm

- zabetonowanie słupków w betonie 50x50x100cm i montaż dwóch furtek 1,2m i 1,5m

- montaż podmurówki z prefabrykatów, średnia długość przęsła 185cm

- montaż paneli 2D na słupkach (średnia długość panela 1,85m, 55 paneli, w ogrodzeniu skrzynka gazu)

- montaż furtek 1,2x1,68m oraz 1,5x1,68m ze słupkami w betonie 50x50x100cm

- montaż (ze słupkami) bramy przesuwnej (bez sterowania) oraz bramy dwuskrzydłowej (ze sterowaniem) o szerokości wjazdu 4,50 m, wysokość 1,68m

MUR OPOROWY

- wykonanie ściany oporowej: przygotowanie podłoża

- rozebranie ogrodzenia na podmurówce i wybranie gruntu skarpy, podbudowa z kruszywa (i/lub) betonu, wykonanie muru oporowego z kształtek L o wysokości 3,0m - 10m, 2,5m - 8m, 2,0 - 21m, długość 39m, wykonanie dylatacji i uszczelnień, zasyp z zagęszczeniem gruntu

Adres Inwestycji: 87-890 Lubraniec; ul. Brzeska /Nowa

Termin realizacji: 16.03.2026 r. - 17.04.2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres robót zagospodarowanie Lubraniec.docx
2.	1000008703.jpg
3.	1000008702.jpg
4.	1000008704.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa wykonania chodników (razem z opaską przy budynku)		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
2.	Usługa wykonania ciągów komunikacyjnych (dróg) i parkingów		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
3.	Usługa wykonania podbudowy nawierzchni placu zabaw		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
4.	Usługa wykonania prac rozbiórkowych		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
5.	Usługa geodezyjna		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - tereny biologicznie czynne		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
7.	Usługa wykonania ogrodzenia (płyty betonowe i panele ogrodzeniowe)		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
8.	Usługa wykonania muru oporowego		1	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Adres budowy: 87-890 Lubraniec; ul. Brzeska / Nowa

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie