Numer zapytania	Z210/4/1
Tytuł zapytania	Konstrukcja stalowa hala Wielbark
Kupiec prowadzący:	Falkowski, Karol
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Falkowski, Karol
Data złożenia:	2026-11-05 09:23:37
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-05 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-12 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-12 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

w związku z realizacją inwestycji pn. **„Budowa Centrum Recyklingu Drewna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Wielbarku**, zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na konstrukcję stalową, poszycie dachu oraz ścian wraz z montażem.

W załączeniu przesyłam aktualną dokumentację projektową, na podstawie której proszę o przygotowanie szczegółowej wyceny obejmującej następujący zakres:

1. Konstrukcja stalowa

- Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej dachu zgodnie z dokumentacją projektową, wraz ze wszystkimi stężeniami, wymianami, elementami uzupełniającymi oraz niezbędnymi akcesoriami.
- Wykonanie i dostawę słupów stalowych.
- Zakup materiałów, prefabrykację, transport oraz dostawę konstrukcji na budowę.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.
- Malowanie konstrukcji farbą pęczniejącą, zgodnie z wymaganiami projektowymi REI 30.
- Uwzględnienie wszystkich elementów niezbędnych do kompletnego wykonania i prawidłowego zamontowania konstrukcji.

2. Montaż konstrukcji stalowej

- Kompleksowy montaż konstrukcji dachowej oraz słupów stalowych.
- Zapewnienie niezbędnego sprzętu, urządzeń i wyposażenia montażowego.
- Wykonanie wszystkich połączeń i stężeń zgodnie z dokumentacją.
- Koordynację prac montażowych z pozostałymi branżami.
- Uwzględnienie pełnienia funkcji kierownika robót montażowych oraz wymaganych wpisów do dziennika budowy.

3. Poszycie dachowe

- Dostawę i montaż blachy trapezowej dachowej zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dostawę i montaż niezbędnych obróbek blacharskich, łączników, mocowań oraz pozostałych akcesoriów.
- Uwzględnienie dopasowania poszycia do klap oddymiających oraz dodatkowych przejść dachowych.
- Wykonanie niezbędnych docinek i dopasowań elementów poszycia.

4. Poszycie ścienne

- Dostawę i montaż blachy trapezowej ściennej zgodnie z dokumentacją projektową.
- Dostawę i montaż obróbek blacharskich, łączników, mocowań oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów.
- Uwzględnienie wszystkich niezbędnych docinek, dopasowań i elementów wykończeniowych.

5. Rozwiązania techniczne i dodatkowe uzgodnienia

Proszę o szczegółową analizę dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie:

- Wykonania odpowiednich wymian konstrukcyjnych pod klapy oddymiające.
- Uwzględnienia dodatkowych przejść instalacyjnych przez dach.
- Rozwiązań dotyczących mocowania konstrukcji stalowej w osiach G' i E'. Rozważamy rezygnację z projektowanych śrub gwintowanych w stopach i zastosowanie alternatywnego rozwiązania polegającego na zamocowaniu elementów stalowych bezpośrednio na istniejących kominkach żelbetowych. Prosimy o uwzględnienie tej kwestii w analizie i przedstawienie propozycji rozwiązania wraz z wyceną.

W przypadku stwierdzenia braków lub niejasności w dokumentacji proszę o wskazanie konkretnych pytań technicznych oraz ewentualnych propozycji rozwiązań wymagających uzgodnienia z projektantem.

6. Organizacja i termin realizacji

Wstępnie zakładamy rozpoczęcie prac montażowych na przełomie grudnia i stycznia. Proszę o informację dotyczącą możliwego terminu rozpoczęcia realizacji, czasu potrzebnego na prefabrykację konstrukcji oraz przewidywanego czasu montażu na budowie.

Proszę również o uwzględnienie kosztów transportu, dojazdu, sprzętu montażowego, ewentualnego dźwigu oraz pozostałych kosztów związanych z organizacją i realizacją prac.

7. Wymagania dotyczące oferty

Zależy nam na otrzymaniu możliwie szczegółowej i kompletnej oferty, obejmującej wszystkie elementy niezbędne do realizacji powyższego zakresu.

Proszę o:

- Przedstawienie ceny z podziałem na poszczególne zakresy prac.
- Oddzielne wyszczególnienie kosztów materiałów, prefabrykacji, transportu i montażu.
- Wskazanie ewentualnych wyłączeń z zakresu oferty.
- Wyszczególnienie prac dodatkowych, które mogą okazać się konieczne na etapie realizacji.
- Określenie terminu ważności oferty oraz możliwego terminu realizacji.
- Wskazanie warunków płatności i ewentualnych wymagań dotyczących zaliczek.

Proszę o dokładne przeanalizowanie dokumentacji i ujęcie w wycenie wszystkich elementów, które Państwa zdaniem są niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotowego zakresu. Zależy nam na uniknięciu niedoszacowania prac oraz późniejszych nieporozumień dotyczących zakresu odpowiedzialności i kosztów dodatkowych.

W przypadku zainteresowania realizacją proszę o przesłanie oferty w możliwie najbliższym terminie.

W razie pytań lub potrzeby omówienia szczegółów technicznych podaję kontakt do kierownika budowy: Maciej Lewandowski tel. 695 469 309

Z życzeniami sukcesu

Karol Falkowski
Kierownik zaopatrzenia

+48 531 630 278
karol@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C,

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

Niniejsza wiadomość oraz załączniki, w szczególności projekty, rysunki, dokumentacja techniczna, kosztorysy oraz materiały handlowe, zawierają informacje poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz utwory chronione prawem autorskim. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla adresata i mogą być wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane; jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub wykorzystanie bez pisemnej zgody nadawcy jest zabronione. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy oraz trwałe usunięcie wiadomości.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	PZT_Wielbark_Hala_WOOD HUB- zip wypakowany z metryczkami-20261104T083341Z-1-001.zip
2.	Wielbark całość 03_11.dwg
3.	OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO-1.pdf
4.	OPIS DO PZT-1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	KONSTRUKCJA STALOWA		1	komplet	Inne
2.	POSZYCIE DACHOWE		1	komplet	Inne
3.	POSZYCIE ŚCIENNE		1	komplet	Inne
4.	MONTAŻ		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 DNI
2.	Miejsce dostawy: WIELBARK
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie