Numer zapytania	Z81/7/1
Tytuł zapytania	Usługa brukarska 14-407 Godkowo; działka 71/1
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-04-10 08:14:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-10 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-17 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-17 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizacji przez naszą firmę zadania związanego z projektem budową Gminnego Centrum Bezpieczeństwa i Kultury w Godkowie zwracam się zapytaniem ofertowym odnośnie zakresu związanego z wykonaniem prac brukarskich.

Wycenę prosiłbym sporządzić w oparciu o wyodrębnione pozycje.

Adres Inwestycji: 14-407; działka 71/1

Termin rozpoczęcia prac: 15.05.2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Godkowo_PAB_19_05 projekt zagospodarowania terenu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usunięcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 15 cm za pomocą spycharki krotność =4		1 755.22	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
2.	Wywóz urobku samochodami samoładowczymi do 5 km		1 053.13	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu (warstwa mrozoodporna spełniająca funkcje warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego o k10 >8dm3/doba gr.32 cm		1 755.22	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
4.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C#/4 gr. 17 cm)		1 755.22	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
5.	Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x20 cm w gruncie kat. I-II Iława C12/15		351	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
6.	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		160	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
7.	Wykonanie oporników betonowych na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		152	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
8.	Montaż krawężników najazdowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		39	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
9.	Montaż nawierzchni z kostki brukowej		11 755.22	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce dostawy: 14-407 Godkowo; działka 71/1

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie