

Numer zapytania	Z92/7/1
Tytuł zapytania	Usługa wykonania prac dekarских modernizacja obiektu 82-400 Sztum; ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-05-24 22:40:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-25 00:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-31 23:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-31 23:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie wykonania prac dekarских w związku realizacją zadania związanego z modernizacją obiektu infrastruktury publicznej w lokalizacji Sztum.

Szczegółowy zakres prac został wyodrębniony w poniższych pozycjach.

Zakres robót:

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (~781 m²)
- rozbiórka łąt (~780 m²)
- częściowa rozbiórka więźby dachowej (~156 m²)
- rozbiórka podbitki (~126 m²)
- demontaż rynien (~126 mb) i rur spustowych (~66 mb)
- rozbiórka obróbek blacharskich (~78 m²)
- prace przy kominach (przemurowania, naprawy)
- wykonanie/odtworzenie więźby dachowej (~156 m²)
- deskowanie połaci dachowych (~780 m²)
- pokrycie papą termozgrzewalną (~780 m²)
- pokrycie dachówką karpiówką (~780 m²) - układ historyczny
- wykonanie kalenic (~23 mb) i grzbietów (~88 mb)
- montaż gąsiorów i elementów systemowych
- wykonanie wentylacji okapu (~126 mb)
- montaż elementów komunikacji dachowej (stopnie, ława, wyłaz)
- wykonanie obróbek blacharskich (tytan-cynk) (~78 m²)
- montaż rynien (~126 mb) i rur spustowych (~66 mb)

- wykonanie podsufitki drewnianej (~126 m²)

W załącznikach znajdują się materiały będące pomocne w wycenie.

Adres inwestycji: 82-400 Sztum; ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6

Termin realizacji zadania: czerwiec – wrzesień 2026 r.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Kierownik budowy Paweł Śmigieński
tel. 500-103-888

--

Krzysztof Staszewski

KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147

krzysztof@budownictwo-krawec.pl

budownictwo-krawec.pl

14-200 Ława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.

14-200 Ława, Kamień Duży 1C

NIP: 7441825302

KRS: 0000862456

REGON: 38714003700000

Dzień dobry,

W kontekście rozmowy telefonicznej zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie wykonania prac dekarских w związku realizacją zadania związanego z modernizacją obiektu infrastruktury publicznej w lokalizacji Sztum. Szczegółowy zakres prac został wyodrębniony w poniższych pozycjach.

Lokalizacja inwestycji:

Szpital

ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6

82-400 Sztum

Zakres robót:

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (~781 m²)
- rozbiórka łąt (~780 m²)
- częściowa rozbiórka więźby dachowej (~156 m²)
- rozbiórka podbitki (~126 m²)
- demontaż rynien (~126 mb) i rur spustowych (~66 mb)
- rozbiórka obróbek blacharskich (~78 m²)
- prace przy kominach (przemurowania, naprawy)
- wykonanie/odtworzenie więźby dachowej (~156 m²)
- deskowanie połaci dachowych (~780 m²)

- pokrycie papą termozgrzewalną (~780 m²)
- pokrycie dachówką karpiówką (~780 m²) – układ historyczny
- wykonanie kalenic (~23 mb) i grzbietów (~88 mb)
- montaż gąsiorów i elementów systemowych
- wykonanie wentylacji okapu (~126 mb)
- montaż elementów komunikacji dachowej (stopnie, ława, wyłaz)
- wykonanie obróbek blacharskich (tytan-cynk) (~78 m²)
- montaż rynien (~126 mb) i rur spustowych (~66 mb)
- wykonanie podsufitki drewnianej (~126 m²)

Adres inwestycji: 82-400 Sztum; ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6

Termin realizacji zadania: czerwiec – wrzesień 2026 r.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Kierownik budowy Paweł Śmigieński
tel. 500-103-888

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

--

Krzysztof Staszewski

KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147

krzysztof@budownictwo-krawec.pl

budownictwo-krawec.pl

14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.

14-200 Iława, Kamień Duży 1C

NIP: 7441825302

KRS: 0000862456

REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dach 1.pdf
2.	Dach 2.pdf
3.	PAB AK10.pdf
4.	PAB AK12.pdf
5.	PAB AK11.pdf
6.	PAB AK13.pdf
7.	dach zdjęcia.pdf
8.	PAB AK12.pdf
9.	PAB AK12.pdf
10.	PAB AK14.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki		781	m2	Pozostałe
2.	Rozebranie istniejącego łacenia		780	m2	Pozostałe
3.	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - przyjęto 20% powierzchni nakład		156	m2	Pozostałe
4.	Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka		126	m2	Pozostałe
5.	Demontaż wyłazu dachowego		1	szt.	Pozostałe
6.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		78	m2	Pozostałe
7.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		126.6	mb	Pozostałe
8.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		66	mb	Pozostałe
9.	Rozebranie kominów ponad dachem		1	komplet	Pozostałe
10.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad		0.65	m3	Pozostałe
11.	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów		1	komplet	Pozostałe
12.	Wykonanie więźba dachowej o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m		156	m2	Pozostałe
13.	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej nakład		780.56	m2	Pozostałe
14.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo		780.52	m2	Pozostałe

15.	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej		2.6	mb	Pozostałe
16.	Obróbka kominów		2.6	mb	Pozostałe
17.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [tytan cynk]		5.1	m2	Pozostałe
18.	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy		780.56	m2	Pozostałe
19.	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki [rustykalnej z zachowaniem historycznego sposobu układania pokrycia oraz rozmieszczenia dachówek]		780.56	m2	Pozostałe
20.	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką nakład		23.1	mb	Pozostałe
21.	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką nakład		87.8	mb	Pozostałe
22.	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior		12	szt.	Pozostałe
23.	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gą- siorów nakład		6	szt.	Pozostałe
24.	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej nakład		126.6	mb	Pozostałe
25.	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski nakład		3	szt.	Pozostałe
26.	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża nakład		1	szt.	Pozostałe
27.	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki		1	komplet	Pozostałe
28.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [blacha tytan-cynk] nakład		77.98	m2	Pozostałe
29.	Montaż Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej [tytan-cynk] nakład		126.6	mb	Pozostałe
30.	Montaż Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej [tytan-cynk] nakład		66	mb	Pozostałe
31.	Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm nakład		126.6	mb	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Adres Inwestycji: 82-400 Sztum; ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie