| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z64/6/1 |
| Tytuł zapytania | Wykonanie prac elewacyjnych - docieplenie ścian , budynek uzyteczności publicznej w Sztumie |
| Kupiec prowadzący: | Malicka, Marlena |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Malicka, Marlena |
| Data złożenia: | 2026-07-02 14:59:03 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-07-02 16:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-07-09 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-07-09 15:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Dzień dobry,

w związku z przeprowadzana przez nasza firmę termomodernizacją szpitala zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót elewacyjnych i izolacyjnych.

---

Lokalizacja:

Szpital
ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6
82-400 Sztum

---

Zakres prac elewacyjnych:

ETICS elewacja: 640 m² + 74 m² ościeża łącznie 714 m² - przygotowanie + grunt + naprawy + izolacja termiczna + warstwa zbrojna + tynk silikonowy (ok. 10% skucia)

cokół: 94 m – zdjęcie cokołu, przygotowanie + docieplenie + ponowne ułożenie cegiełki klinkierowej

hydroizolacja: 234 m² (wyrównanie + warstwa sczepna + izolacja szlamowa ciężka)

w sumie ocieplenie XPS 14 cm: 327 m²

---

Termin realizacji : start prac – lipiec 2026, termin zakończenia 28-09-2026r

Kontakt:

Kierownik budowy:
Paweł Śmigielski
tel. 500-103-888

Dziękuję

**Marlena Malicka**
DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 507 233 740
marlena@budownictwo-krawec.pl
**budownictwo-krawec.pl**
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | PAB AK10.pdf |
| 2. | PAB AK11.pdf |
| 3. | PAB AK12.pdf |
| 4. | PAB AK13.pdf |
| 5. | PAB AK14.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETICS elewacja | | 640 | m2 | Pozostałe |
| 2. | docielenie ościeży okiennych | | 74 | m2 | Pozostałe |
| 3. | ocieplenie xps 14cm | | 327 | m2 | Pozostałe |
| 4. | izolacja ciężka ( część xps) | | 234 | m2 | Pozostałe |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | adres budowy: Szpital ul. Chełmińska 9 / Słowackiego 6 82-400 Sztum |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |