Numer zapytania	Z27/5/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Stan surowy 87-330 Jabłonowo Pomorskie
Kupiec prowadzący:	Paterek, Rozalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Paterek, Rozalia
Data złożenia:	2026-06-12 13:23:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-12 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-19 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-19 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania stanu surowego, w związku z realizacją przez naszą firmę budowy bloku mieszkalnego w miejscowości 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Bardzo proszę o wycenę jednostkową uwzględniając robociznę i sprzęt.

Adres Inwestycji: 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Termin rozpoczęcia : czerwiec 2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Rozalia Paterek
+48 796 338 220

rozalia@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Jabłonowo PNB PAB.pdf
2.	Jabłonowo 02 Konstrukcja.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Montaż zbrojenia		7.96	tona	Roboty betonowe i zbrojarskie.
2.	Montaż zbrojenia stropu filigran - założono 9kg/m2		9.27	tona	Roboty betonowe i zbrojarskie.
3.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		25.19	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
4.	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne		1.4	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
5.	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne		70.64	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
6.	Trzpienie żelbetowe prostokątne		11.29	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
7.	Belki i podciągi żelbetowe		5.83	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
8.	Schody żelbetowe		21.29	m2	Roboty betonowe i zbrojarskie.
9.	Płyty żelbetowe fundamentowe, płaskie, grubości 30cm		1.7	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
10.	Ściany żelbetowe grubości 24cm		8.11	m2	Roboty betonowe i zbrojarskie.
11.	Ściany murowane SZYBU WINDOWEGO		14.1	m3	Wznoszenie konstrukcji murowych i stalowych.
12.	Płyty żelbetowe dachowe, grubości 6cm		4.75	m2	Roboty betonowe i zbrojarskie.
13.	Podpory do stropów filigran		826.4	m2	Wznoszenie konstrukcji murowych i stalowych.
14.	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN		1 030.3	m2	Roboty betonowe i zbrojarskie.

15.	Wykonanie nadbetonu grubości do 15cm w stropach żelbetowych		154.54	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
16.	Wieńce w deskowaniu systemowym		37.62	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
17.	Fundamenty z bloczków betonowych		37.4	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
18.	Fundamenty z termobloczków		10.77	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
19.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe (2 warswty) wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy dysperbitu		864.43	m2	Pozostałe
20.	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach (2 warstwy) poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - dwie warstwy		223.35	m2	Pozostałe
21.	Ułożenie styropianu i folii kubełkowej na ścianach fundamentowych		92	m2	Pozostałe
22.	Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W		1 737	m2	Wznoszenie konstrukcji murowych i stalowych.
23.	Kanały wentylacyjne z pustaków podwójnych		52.5	m	Wznoszenie konstrukcji murowych i stalowych.
24.	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 11,5x11,5x990		142	szt.	Wznoszenie konstrukcji murowych i stalowych.
25.	Podkłady betonowe		39.4	m3	Roboty betonowe i zbrojarskie.
26.	Podkład gruntujący		262.6	m2	Roboty betonowe i zbrojarskie.
27.	Izolacje poziome z jednej warstwy płyt styropianowych		792.4	m2	Pozostałe
28.	Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej - posadzka		792.4	m2	Pozostałe
29.	Montaż listwy startowej		83.4	m	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
30.	Ocieplenie ścian nadziemia - EPS fasada 036 i przyklejenie siatki		707.56	m2	Pozostałe
31.	Ocieplenie płyt balkonowych		34	m2	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie