Numer zapytania	Z3/5/1
Tytuł zapytania	Wykończenie wnętrz - Lubraniec
Kupiec prowadzący:	Paterek, Rozalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Paterek, Rozalia
Data złożenia:	2026-02-05 14:37:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-05 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-12 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-12 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zlecę wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz nowego obiektu w miejscowości Lubraniec.
Budynek żłobka, powierzchnia zabudowy 476,90 m2
Szacowany termin rozpoczęcia prac 16.03.2026r.
W ofercie proszę uwzględnić koszty robocizny oraz sprzęt ponieważ zapewniamy niezbędny materiał do realizacji zlecenia

Zakres prac

montaż drzwi wewnętrznych - 27 szt.
montaż parapetów wewnętrznych (2x0,9m + 3x1,8m + 1x2,4m) - 6 okien
montaż wycieraczek do obuwia - 4 szt.
gruntowanie i dwie warstwy gładzi na ścianach i ościeżach - 784 mkw
gruntowanie i dwie warstwy gładzi na sufitach - 95 mkw
gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i ościeży farbami zmywalnymi - 784 mkw
gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów farbami zmywalnymi - 95 mkw
przygotowanie podłoża, gruntowanie i klejenie płytek gresowych 60x60cm na podłogach, metoda kombinowana, w karo - 158,5 mkw
klejenie płytek wielkoformatowych na ścianach metodą kombinowaną, przygotowanie podłoża zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń (socjalne i łazienki) - 370,2 mkw
sufit modułowy z płyt akustycznych, wysokości 2,6 - 47,3 mkw
sufit modułowy z płyt akustycznych, wysokości 3,1 - 167,5 mkw
sufit modułowy z płyt z wełny min., wysokości 2,6 - 68,7 mkw
sufit modułowy z płyt z wełny min., wysokości 3,1 - 25,6 mkw
sufit GKF EI30 na stelażu krzyżowym - 51,8 mkw
sufit GKF EI30 podwieszony na 2,6m - 13,2 mkw
sufit GKF EI30 podwieszony na 3,1m - 21,7 mkw
miejscowe zabudowy g-k - 10 mkw

Adres inwestycji

ul.Nowa / Brzeska,87-890 Lubraniec,Powiat Włocławski,Gmina Lubraniec

Dla zainteresowanych podmiotów udostępnimy dokumentację projektową. W celu otrzymania przedmiotowej dokumentacji proszę o kontakt mailowy na adres
andrzej@budownictwo-krawec.pl

Niniejsza wiadomość oraz załączniki, w szczególności projekty, rysunki, dokumentacja techniczna, kosztorysy oraz materiały handlowe, zawierają informacje poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz utwory chronione prawem autorskim. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla adresata i mogą być wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane; jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub wykorzystanie bez pisemnej zgody nadawcy jest zabronione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wycieraczki - zestawienie.pdf
2.	Rzut.pdf
3.	Przekroje.pdf
4.	Lubraniec wykonczenie.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	montaż drzwi wewnętrznych		27	szt.	Montaż stolarki otworowej (okna, drzwi)
2.	montaż parapetów wewnętrzych		6	szt.	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
3.	montaż wycieraczek do obuwia		4	szt.	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
4.	gruntowanie i dwie warstwy gładzi na ścianach i ościeżach		784	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
5.	gruntowanie i dwie warstwy gładzi na sufitach		95	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
6.	gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i ościeży farbami zmywalnymi		784	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
7.	gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów farbami zmywalnymi		95	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
8.	przygotowanie podłoża, gruntowanie i klejenie płytek gresowych 60x60cm na podłogach, metoda kombinowana, w karo		158.5	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
9.	klejenie płytek wielkoformatowych na ścianach metodą kombinowaną, przyotowanie podłoża zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń (socjalne i łazienki)		370.2	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
10.	montaż sufitu modułowego		309.1	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
11.	sufity GK		86.7	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
12.	miejscowe zabudowy g-k		10	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie