Numer zapytania	Z63/7/1
Tytuł zapytania	Prace wykończeniowe 10-218 Olsztyn; ul. Leśna 9
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-03-06 09:37:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-06 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-13 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-13 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizacji przez naszą firmę zadania związanego z projektem modernizacji obiektu Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie zwracam się zapytaniem ofertowym odnośnie zakresu związanego z pracami remontowymi.

Adres Inwestycji: 10-218 Olsztyn; ul. Leśna 9

Termin realizacji: marzec 2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenia stropu w miejscu montażu pomp, belek żelb		2.58	m3	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
2.	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Nr ST: ST-02		310	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
3.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Nr ST: ST-02		80	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
4.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż istniejących drzwi stalowych Nr ST: ST-02		13.52	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
5.	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach - zaślepienie otworu Nr ST: ST-02 zaślepienie otworu po rurociągu		1	komplet	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
6.	Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami przy użyciu siatki w miejscach poziomych, analogia: taśma uszczelniająca bentonitowo-kauczukowa Nr ST: ST-02 zaślepienie otworu po rurociągu		1.98	m	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
7.	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie Nr ST: ST-11		93.82	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
8.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: ST-11		336.46	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
9.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: ST-11		200	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
10.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: ST-11		138	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
11.	Wylewka samopoziomująca wzmacniająca istniejące podłoże po rozebraniu płytek		112	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury

12.	{UZUPEŁNIONA - żywiczna farba nie jednokomponentowa} Okładzina z dwukomponentowej żywicy epoksydowej - obróbka ścian farbami żywicznymi do wysokości 1.9m od poziomu +/- 0,00 n.p.m		128.39	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury
13.	Posadzka żywiczna antypoślizgowa Nr ST: ST-11		112.62	m2	Tynkowanie, malowanie, układanie glazury

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce dostawy: 10-218 Olsztyn; ul. Leśna 9

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie