Numer zapytania	Z77/7/1
Tytuł zapytania	Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw przy żłobku w Lubrańcu. Adres: ul. Nowa 1, 87-890 Lubraniec
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-03-30 16:09:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-30 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-02 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-02 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizowanej inwestycji w lokalizacji Lubraniec związanej z budową żłobka zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie wykonania usługi dostawy i montażu nawierzchii poliuretanowej.

Zakres prac do wykonania:

usunięcie warstwy 50 cm gruntu za pomocą spycharek

wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem 107m

ustawienie obrzeży betonowych 25x6 cm na podsypce piaskowej (obrzeża na łukach) 107 m

ułożenie geowłókniny 241 mkw

wykonanie podyspki z piasku o gr. 5cm (241 mkw)

ułożenie warstwy piasku płukanego 2-5mm o gr. 15 cm (241 mkw)

ułożenie warstwy tłucznia 32-63mm o gr. 20cm (241 mkw)

ułożenie warstwy tłucznia 5-32mm o gr.15 (241 mkw)

ułożenie warstwy kruszywa 2-5mm o gr. 5cm (241 mkw)

ułożenie warstwy elastycznej ET o gr. 35mm (241 mkw)

ułożenie warstwy granulatu EPDM o gr. 8mm (241 mkw)

ułożenie warstwy granulatu SBR (1-4mm) o gr. 8mm (241 mkw)

beton na ławę pod krawężniki (obrzeża z oporem): **2,0 m3**

obrzeża betonowe 25x6cm: **107 m**

geowłóknina 200g/mkw **241 mkw**

piasek na podsypkę gr. 5cm: **12,0 m3**

piasek płukany 2-5mm na warstwę odsączającą gr. 15 cm: **36,1 m3**

tłuczeń gr. 32-63mm na podbudowę gr. 20cm: **48,2 m3**

tłuczeń gr. 5-32mm na podbudowę gr.15: **36,1 m3**

kruszywo gr. 2-5mm na warstwę klinującą gr. 5cm: **12,0 m3**

warstwa elastyczna ET gr. 35mm: **8,43 m3**

granulat EPDM gr. 8mm: **1,93 m3**

granulat SBR (1-4mm) gr. 8mm: **1,93 m3** poszczególne kolory:pomarańczowy 0,24 m3żółty 0,92 m3czerwony 0,29 m3niebieski 0,48 m3

uwaga: jeżeli wykonawca zaproponuje inne warstwy podbudowy, to jest możliwość zmiany

Termin rozpoczęcia prac: 30.04.2026r.

Adres dostawy: ul. Nowa 1, 87-890 Lubraniec

Jako integralną część oferty poprosiłbym o dołączenie dokumentów jakościowych oferowanego produktu.

W razie możliwości poprosiłbym o załączenie oferty na Państwa druku ofertowym.

Załączniki zawierają specyfikacje mogącą być pomocną w sporządzeniu oferty.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

--

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Nawierzchnie placu zabaw.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej		241	m2	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: 87-890 Lubraniec; ul. Nowa 1
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie