

Numer zapytania	Z9/5/1
Tytuł zapytania	Usługa wykonania prac dekarских przy modernizacji szkoły - 13-334 Łąkorz 99
Kupiec prowadzący:	Paterek, Rozalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Paterek, Rozalia
Data złożenia:	2026-03-12 09:56:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-12 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-19 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-19 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

zwracam się z zapytaniem ofertowym w temacie wykonania prac dekarских przy modernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Łąkorzu.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty celem udostępnienia dokumentacji projektowej proszę o podpisanie dokumentu NDA z załącznika.

Zakres prac do wykonania:

- Zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego
- Zdjęcie istniejącej dachówki cementowej i gąsiorów na odkład
- Zdjęcie łąt i kontr łąt ok. 30%
- Uzupelnienie bruzd i spękań oraz wymiana luźnych cegieł w murze kominów
- Ewentualna wymiana uszkodzonych krokwi o przekroju 14x20cm
- Wykonanie dachu w części ogrzewanej
- Ułożenie łąt i kontr łąt ok. 30%
- Montaż deski doczołowej w celu zastąpienia od zewnątrz warstw dachu
- Wykonanie obróbki blacharskiej okapów połaci dachowej i okapów lukarn z blachy stalowej ocynkowanej w celu zabezpieczenia przed działaniem wody
- Montaż haków rynnowych
- Wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów przy styku z połacią dachową z blachy stalowej ocynkowanej
- Wykonanie obróbek blacharskich przy styku połaci lukarn z połacią dachową z blachy stalowej ocynkowanej
- Ułożenie pokrycia dachowego w postaci dachówki ceramicznej o kształcie, formie i kolorze dostosowanym do istniejącego pokrycia dachowego
- Wykonanie dachu w części nieogrzewanej
- Ułożenie łąt i kontr łąt ok. 30% całości
- Montaż deski czołowej w celu zastąpienia od zewnątrz warstw dachu
- Wykonanie obróbki blacharskiej okapów połaci dachowej blachy stalowej ocynkowanej w celu zabezpieczenia przed działaniem wody
- Montaż haków rynnowych
- Wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów przy styku z połacią dachową z blachy stalowej ocynkowanej
- Ułożenie pokrycia dachowego w postaci dachówki ceramicznej o kształcie, formie i kolorze dostosowanym do istniejącego pokrycia dachowego
- Montaż rynien Ø180 wzdłuż okapu lukarn wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej z odpowiednim spadkiem w kierunku rur spustowych
- Montaż rynien Ø180 wzdłuż okapu lukarn wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej z odpowiednim spadkiem w kierunku rur spustowych
- Montaż płotków przeciwniegowych
- Wykonanie instalacji odgromowej – szczegóły według projektu branży elektrycznej

Szczegółowy zakres prac został wyodrębniony w poniższych pozycjach.

Adres Inwestycji: 13-334 Łąkorz; Łąkorz 99

Termin realizacji: styczeń 2026 r.

Termin składania ofert: 19.03.2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Rozalia Paterek
DZIAŁ ZAKUPÓW

rozalia@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Ława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Ława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		61	m	Inne
2.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		102	m	Inne
3.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior		122	m	Inne
4.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej		687	m2	Inne
5.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki		86	m2	Inne
6.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu		687	m2	Inne
7.	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie łąt ponad 16 cm		687	m2	Inne
8.	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną		687	m2	Inne
9.	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu		66	m	Inne
10.	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie		1	szt.	Inne
11.	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie		90	szt.	Inne
12.	Akcesoria do pokryć dachowych płotek przeciwśniegowy		66	m	Inne
13.	Wyłaz dachowy		1	szt.	Inne
14.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm		86	m2	Inne
15.	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 19 cm - blachy stalowej ocynkowanej		102	m	Inne
16.	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		61	m	Inne
17.	Montaż elementów wykończeniowych okapu		89	m2	Inne
18.	Deska doczołowa okapowa		102	mb	Inne
19.	Opierzenie komina		10	szt.	Inne
20.	Podbitka lukarny		11	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Adres Inwestycji: 13-334 Łąkorz; Łąkorz 99

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie